

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en en toute lettre (H.T.)	Prix unitaire en chiffre (H.T.)
Prix	Désignation	
1	INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER	
1.1	Installation de chantier "marquage-piquetage" et "tracé au sol"	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'ensemble des prescriptions prévues au Plan de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et accordée par le Maître d'ouvrage. L'aménagement des chemins, voies de desserte de chantiers et plate-forme, L'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport, de stockage et de mise en oeuvre, Les fournitures et frais d'installation des locaux de chantier, des ateliers, entrepôts, bureaux, etc. ..., La fourniture et mise en place de deux panneaux d'information agréés par le maître d'oeuvre. Les frais de constat d'huissier, Les frais de nettoyage permanent des voiries empruntées, Les frais de piquetage et de sondages sur les réseaux existants ainsi que le "marquage-piquetage" obligatoire et le "tracé au sol" tel que décrit au Chp 11 du CCTP 0 GÉNÉRALITÉS, Les frais d'établissement des procédures de suivi du chantier, Le replis des installations en fin de chantier et la remise en état et nettoyage des lieux.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
1.2	Installation de signalisation temporaire de chantier	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'amenée, la mise en place, l'exploitation, l'entretiens, la surveillance 24h sur 24h et 7 jours sur 7, le remplacement s'il y a lieu et le repliement en fin de travaux des dispositifs de signalisation et d'équipements de sécurité temporaires conformément à l'instruction interministérielle en vigueur.</p> <p>LA JOURNEE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
2	TRAVAUX PREPARATOIRES	
2.2	Dépose de végétaux, arbustes existants	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La dépose de végétaux et d'arbustes existants nécessaire à la réalisation du chantier y compris la découpe, le chargement et l'évacuation des végétaux/arbustes enlevés, y compris toutes sujétions.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

2.7	Dépose de bordures et/ou caniveaux existants	
	<p>Ce prix rémunère la dépose de bordure et/ou caniveau existants. Il comprend :</p> <p>La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire à la réalisation du chantier y compris l'enlèvement en décharge agréée de classe correspondante et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
2.8	Dépose et repose d'ouvrage existant mobilier urbain, jardinières, panneaux, bancs, potelets...	
	<p>Ce prix rémunère la dépose et la repose d'ouvrage existant mobilier urbain, jardinières, panneaux, bancs, potelets.... Il comprend :</p> <p>La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire à la réalisation du chantier y compris l'enlèvement, repose et toutes sujétions.</p> <p>LE FORFAIT :</p>,.....€ HT
2.11	Abattage d'arbre existant y compris dessouchage	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'abattage et au dessouchage, l'abattage et le dessouchage proprement dits, la découpe, le chargement et l'évacuation des arbres abattus, y compris toutes sujétions.</p> <p>L' UNITE :</p>,.....€ HT
2.14	Sciage d'enrobés ou béton existant	
	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations de tranchages des chaussées existantes lors des opérations de pose ou dépose de bordures ou lorsque la partie de structure adjacente est conservée. Il comprend :</p> <p>L'amenée et les replis du matériel spécifique, Les opérations de sciage vertical sur la profondeur utile, et toutes les sujétions de réalisation en présence des équipements de voirie</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
2.15	Démolition de pavés existants	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La démolition partielle ou complète de pavés existants nécessaire à la réalisation du chantier y compris l'enlèvement, en décharge agréée de classe correspondante et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

2.16	Démolition de béton existant	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire à la réalisation du chantier y compris l'enlèvement, en décharge agréée de classe correspondante et toutes sujétions.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
2.19	Rabotage et décroulage de couche de roulement (épaisseur variable)	
	<p>Ce prix rémunère le décroulage des enrobés sur esplanade (ép: variable). Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- L'amenée et les replis du matériel spécifique,- Les opérations de rabotage sur la profondeur utile,- Toutes les sujétions de réalisation en présence des équipements de voirie,- La mise en décharge agréée ou le recyclage des matériaux rabotés y compris toutes sujétions <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
2.23	Décroulage d'enrobé existant sur cheminements	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>Le décroulage des enrobés existants sur cheminements y compris le chargement, l'évacuation des déblais en décharge agréée et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
3	TRANCHEE RESEAUX (Eclairage public / Bornes foraines / AEP)	
3.1	Ouverture de tranchée 1 réseau (éclairage public) y compris démolition de chaussée et réfections	
	<p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (éclairage public) y compris démolition de chaussée et réfections. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- la découpe soignée du revêtement existant,- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,- les épaissements,- la réalisation du lit de pose en sable d'épaisseur 0,10 m,- l'enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation posée,- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d'apport ou matériaux traités,- l'évacuation des déblais,- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions : <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....€ HT</p>

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

3.2	Ouverture de tranchée 1 réseau (bornes foraines) y compris démolition de chaussée et réfection	
	<p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (bornes foraines) y compris démolition de chaussée et réfections. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- la découpe soignée du revêtement existant,- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,- les épaissements,- la réalisation du lit de pose en sable d'épaisseur 0,10 m,- l'enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation posée,- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d'apport ou matériaux traités,- l'évacuation des déblais,- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions : <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
3.3	Ouverture de tranchée 1 réseau (AEP) y compris démolition de chaussée et réfections	
	<p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (AEP) y compris démolition de chaussée et réfections. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- la découpe soignée du revêtement existant,- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,- les épaissements,- la réalisation du lit de pose en sable d'épaisseur 0,10 m,- l'enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation posée,- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d'apport ou matériaux traités,- l'évacuation des déblais,- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions : <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
6	ECLAIRAGE PUBLIC (déplacement) et BORNES FORAINES (création hors marché)	
6.1	Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 75 (éclairage)	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et pose de fourreau ø 75 (pour éclairage) semi-rigide en tranchée ouverte, la mise en place de coudes et de bouchons, l'aiguillage, le raccordement dans les chambres y compris toute sujétion.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

6.2	Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 90 (bornes foraines)	
	Ce prix rémunère : La fourniture et pose de fourreau ø 90 (pour bornes foraines) semi-rigide en tranchée ouverte, la mise en place de coudes et de bouchons, l'aiguillage, le raccordement dans les chambres y compris toute sujétion. LE METRE LINEAIRE :,.....€ HT
6.4	Fourniture et pose de câblette de cuivre nu 25²	
	Ce prix rémunère : La fourniture, Le transport à pied d'oeuvre, Le déroulage en fond de fouille, Les liaisons et les continuités par sertissage y compris à l'intérieur des fourreaux en traversée de chaussée, Tous les accessoires de pose et raccordement, Les essais de continuité et d'efficacité en fin de pose y compris toutes sujétions LE METRE LINEAIRE :,.....€ HT
7	RESEAU AEP	
7.1	Fourniture et pose de tuyau PEHD PN16 à bande bleue	
7.1.4	PE Dn 40	
	Ce prix rémunère : La fourniture et pose en tranchée de canalisation en PEHD série 16 bars électro soudable y compris toutes sujétions LE METRE LINEAIRE :,.....€ HT
7.5	Fourniture et pose de té standard à brides	
7.5.4	Fourniture et pose de té standard Dn 100-40	
	Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de té standard Dn 100-40, et toutes sujétions. LE FORFAIT :,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

7.14	Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable double	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bornes fontaine incongelable avec commande par bouton latéral, y compris puisard à créer, modèle " SERIE D1 10 " de chez BAYARD, ou similaire. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les implantations en X, Y, Z,- Les terrassements et évacuation de déblais en décharge,- La réalisation d'un massif drainant en cailloux 20/40 d'un mètre cube de capacité utile avec protection en géotextile,- La confection du massif de fondation recevant la borne,- La fourniture et la pose de la borne,- Le raccordement au réseau créé ainsi que sa mise en service et toutes sujétions de réalisation. <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
7.15	Création de regard et raccordement sur canalisation existante	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et mise en oeuvre de regard et raccordement étanche de la conduite projetée sur la canalisation existante y compris, la coupe soignée de la conduite existante, la fourniture et mise en oeuvre des pièces spéciales permettant la parfaite étanchéité des raccordements, des divers travaux et toutes sujétions.</p> <p>LE FORFAIT :</p>,.....€ HT
8	ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES / EAUX USEES	
8.4	Fourniture et pose de canalisation BETON	
8.4.1	Canalisation BA ø 300 y compris tranchée et réfection	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisation BA diam 300, y compris tranchée et réfection. Il comprend :</p> <p>La fourniture et la pose de tuyau béton de classe 135A de caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G.. La fourniture et la façon des joints, la coupe des tuyaux, les calages divers, les bouts d'extrémités, les cônes, et toutes les pièces tubulaires de raccord y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
8.4.2	Canalisation BA ø 300 y compris tranchée sous chaussée et réfection	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisation BA diam 300, y compris tranchée sous chaussée et réfection. Il comprend :</p> <p>La fourniture et la pose de tuyau béton de classe 135A de caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G.. La fourniture et la façon des joints, la coupe des tuyaux, les calages divers, les bouts d'extrémités, les cônes, et toutes les pièces tubulaires de raccord y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

8.6	Fourniture et pose de regard, tampon et grille	
8.6.6	<i>F et pose de regard béton 50 x 50 avec grille fonte 250 Kn</i>	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard béton 50x50 avec grille fonte 250 Kn, aux caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G. Il comprend toutes sujétions et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les terrassements • Le remplacement des regards à grilles existantes • La fourniture et la mise en place de regard béton avec grille plate 50x50 • Des échelons de descente. • La mise en place de dispositifs de d'accès au regard • L'aménagement de la grille • Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons scellement. • Et toutes sujétions de raccordement. <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
8.6.9	<i>F et pose de regard béton avec bouche avaloir profil T "maxi sélecta"</i>	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un regard avec bouche avaloir profil T " Maxi sélecta", adapté au profil de la bordure rencontrée de caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G., y compris raccordement au réseau EP existant. Il comprend toutes sujétions et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les éléments préfabriqués jusqu'à une profondeur requise de réseau existant ou à créer. • Les terrassements • La fourniture et la mise en place d'une bouche avaloir, 250 Kn . • L'aménagement de la cunette • Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons scellement. • Et toutes sujétions de raccordement. <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
8.6.10	<i>F et pose de regard de visite ø 1000 mm sur grille existante</i>	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un regard de visite de 1m de diamètre de caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G. Les éléments préfabriqués jusqu'à une profondeur requise de réseau existant ou à créer. Il comprend toutes sujétions et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les terrassements • La fourniture et la mise en place d'un cadre et tampon acier ou fonte ductile, modèle sous-chaussée • Des échelons de descente en acier galvanisé de 3 cm chute éventuelle. • Les pièces de diamètre. La mise en place de dispositifs de d'accès au regard • L'aménagement de la cunette • Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons scellement. • Et toutes sujétions de raccordement. <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

8.6.13	<i>F et pose de caniveau grille fonte 250 Kn largeur 200 mm y compris dépose de caniveau existant et raccordement</i>	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de caniveau grille 250K de largeur 200 mm sur entrées charretières, caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G. Il pourra être en éléments préfabriqués ou coulé en place. Il comprend toutes sujétions et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements, - la fourniture et la mise en place du caniveau et de grille en acier ou fonte ductile, de résistance 250 Kn, - l'aménagement de la cunette, - le raccordement aux canalisations ou ouvrages existants ou projetés, - et toutes sujétions de raccordement <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
8.7	Piquage et raccordement	
8.7.2	<i>Piquage de tuyau 300 < ϕ < 500 sur ouvrage existant</i>	
	<p>Ce prix rémunère le piquage de tuyau 300 < ϕ < 500 sur ouvrage existant comprenant :</p> <p>Le percements de parois de regards existants en vue du raccordement des canalisations neuves, y compris évacuation de la maçonnerie démolie, épaissements éventuels, scellement des manchons (compris fourniture) et remise en état de la paroi au béton et à l'enduit de ciment lissé. Percement par carottage. Joint FORSCHEDA ou similaire Et toutes sujétions de raccordement.</p> <p>L'UNITE:</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
9	TERRASSEMENTS	
9.3	Terrassement pour fondation de parking et voirie (ép.:0,58m) sous espace verts et trottoirs	
	<p>Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de parking et voirie (ép.:0,58m) sous espaces verts et trottoirs. Il comprend :</p> <p>L'extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en terre végétale, y compris toutes sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
9.4	Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,45m) sous espace verts	
	<p>Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,45m) sous espaces verts. Il comprend :</p> <p>L'extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en terre végétale, y compris toutes sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

9.5	Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,20m)	
	<p>Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,20m). Il comprend :</p> <p>L'extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en terre végétale, y compris toutes sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>,.....€ HT
9.7	Terrassement pour création d'espaces verts (ép.:0,50m)	
	<p>Ce prix rémunère le terrassement pour création d'espaces verts (ép.:0,50m). Il comprend :</p> <p>L'extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en terre végétale, y compris toutes sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>,.....€ HT
10	PARKING & VOIRIE	
10.1	Géotextile	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'un écran filtrant et anti contaminant. Il comprend :</p> <p>- la fourniture du géotextile 180gr/m² et le transport à pied d'oeuvre, - le déroulage sur le fond de forme y/c recouvrement des lais.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>,.....€ HT
10.3	F et mise en œuvre de GB 0/14 Cl3 (ép: 0,08 m)	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de grave bitume GB 0/14 classe 3 (ép.:0,08m). Le stockage des granulats et fillers. La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les frais de pesée, la fourniture des bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du support et toute sujétion.</p> <p>LA TONNE :</p>,.....€ HT
10.8	F et mise en œuvre de BBSG 0/10 Cl3 (ép:0,05 m)	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de BBSG 0/10 sur une épaisseur de 0,05m, y compris la fourniture de bitume nécessaire à sa fabrication. Le stockage des granulats et fillers. La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les frais de pesée, la fourniture des bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du support et toutes sujétions.</p> <p>LA TONNE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

10.12	F et mise en œuvre de cailloux 20/40 (ép:0,25m)	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de cailloux 20/40 sur une épaisseur de 0.25m. La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>,.....€ HT
10.14	F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép:0,20m)	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et mise en oeuvre de grave béton concassée type GR2 d'épaisseur 0,20 m, la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée y compris toutes sujétions. Les contrôles laboratoires de compactage et de formulations.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>,.....€ HT
11	TROTTOIRS - LIAISON DOUCE	
11.1	Géotextile	
	<p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'un écran filtrant et anti contaminant. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- la fourniture du géotextile 180gr/m² et le transport à pied d'oeuvre,- le déroulage sur le fond de forme y/c recouvrement des lais. <p>LE METRE CARRE :</p>,.....€ HT
11.3	F et mise en œuvre de cailloux 20x40 (ép:0,25m) sous espaces verts	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de cailloux 20/40 sous espaces verts sur une épaisseur de 0.25m. La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

11.4	F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép.:0,15m)	
	Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de grave béton concassée type GR2 (ép:0,15m). La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y compris toutes sujétions. LE METRE CUBE :,.....€ HT
11.11	F et pose de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	
	Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier, sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, broyage et toutes sujétions. LE METRE CARRE :,.....€ HT
11.14	BB 0/6 (ép:0,04m) liant clair ocre sur liaison douce	
	Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de BB 0/6 (ép: 0,04m) liant clair ocre sur liaison douce, y compris la fourniture de bitume nécessaire à sa fabrication. Le stockage des granulats et fillers. La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les frais de pesée, la fourniture des bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du support et toute sujétion. LA TONNE :,.....€ HT
12	BORDURES - ILOTS - OUVRAGES DIVERS	
12.2	Bordures T2	
	Ce prix rémunère : La fourniture et pose de bordures type T2 y compris implantation, piquetage et nivellement de la fouille, fondation et contre bordures en béton dosé à 250 kg de ciment sur une épaisseur de 0,12 m, toute fourniture et sujétion de pose en alignement ou en courbe, toute sujétion de raccordement aux ouvrages existants, et confection des joints au mortier de ciment dosé à 600 kg, broyage et toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE :,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

12.3	Bordures A2	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et pose de bordures béton type A2 pleine masse classe de résistance mécanique NF de type U, y compris implantation, piquetage et nivellement de la fouille, fondation et contre bordures en béton dosé à 250 kg de ciment sur une épaisseur de 0,12 m, toute fourniture et sujétion de pose en alignement ou en courbe, toute sujétion de raccordement aux ouvrages existants, et confection des joints au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
12.6	Bordurette P1	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de bordurette P1 sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
12.11	Fourniture et mise en œuvre de béton pour petit ouvrage	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et mise en oeuvre de béton pour petit ouvrage, le compactage soigné et méthodique. La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée y compris toutes sujétions. Les contrôles laboratoires de compactage et de formulations.</p> <p>LE METRE CUBE:</p>	<p>.....,.....€ HT</p>
12.13	F et pose de lanières 2 rangs de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de lanières 2 rangs de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier, sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	<p>.....,.....€ HT</p>

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

12.14	F et pose de lanières 1 rangs de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de lanières 1 rang de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier, sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>,.....€ HT
13	MISES A NIVEAUX	
13.1	Mise à niveau de l'ensemble des ouvrages divers, tampon, regard, grille, cadre sous voirie, trottoir ou espaces verts	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none">- le repérage éventuel,- les terrassements nécessaires,- la dépose,- le ré-haussement ou l'abaissement et la mise à niveau à la cote définitive,- les fournitures nécessaires, le scellement,- la réfection autour de l'ouvrage,- l'évacuation des gravats excédentaires,- la main d'oeuvre nécessaire à ces travaux y compris toutes sujétions <p>LE FORFAIT :</p>,.....€ HT
14	SIGNALISATION HORIZONTALE	
14.6	Réalisation de résine méthacrylique gravillonnée	
	<p>Ce prix rémunère la réalisation de résine méthacrylique gravillonnée. Il comprend :</p> <p>Le nettoyage par balayage à sec du support, L'implantation et le pré-traçage des zones à réaliser, L'application de résine méthacrylique gravillonnée type INDASROC ou similaire de couleur ocre avec adjonction de durcisseur homologué et certifiés « NF-Equipements de la route » y compris toutes sujétions de fourniture et de réalisation.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>,.....€ HT
14.9	Fourniture et pose de dalle podotactile	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de bandes podotactile. Les dispositifs devront respecter les normes en vigueur et seront réalisés dans les règles de l'art.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

14.11	Réalisation de marquage au sol, ligne continue, zébra, cédez-le-passage, bande stop, flèches directionnelles, ect	
	<p>Ce prix rémunère la réalisation de marquage au sol, ligne continue, zébra, cédez-le-passage, bande stop, flèches directionnelles, ... en résine thermoplastique.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le nettoyage par balayage à sec du support, L'implantation et le pré-traçage des lignes à réaliser, L'application de peinture thermoplastique ou d'enduit pâteux à froid homologué pour 1 million de passage de roues certifiés « NF-Equipements de la route » y compris toutes sujétions de fourniture et de réalisation.</p> <p>LE FORFAIT :</p>,.....€ HT
15	SIGNALISATION DE POLICE	
15.2	F et pose de panneau de type AB	
15.2.5	<i>AB4 gamme petite CI2</i>	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
15.3	F et pose de panneau de type B	
15.3.2	<i>B1 gamme petite CI2</i>	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

15.3.3	B2a gamme petite CI2	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
15.3.4	B2b gamme petite CI2	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
15.3.15	B6d gamme petite CI2	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT
15.4	F et pose de panneau de type C	
15.4.1	C1a gamme petite CI2	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE :</p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

B.P.U

15.5.1	<i>M gamme normale CI2</i>	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de panneaux classe II type M. Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains, La fouille en terrain de toute nature, La fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150 La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du supportet des panneaux, la fixation des panneaux</p> <p>L'UNITE : </p>,.....€ HT
17	MOBILIER URBAIN	
17.1	Fourniture et pose potelets ht 1,20 m tête blanche	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et pose de potelets "tête blanche" cylindrique à boule PMR, en acier, d'une hauteur de 1,20m hors ancrage au sol de chez SERI ou similaire le chargement sur engins de transport, le transport et la mise en place d'équipements de mobilier urbain, les terrassements et les scellement dans des massifs béton, les prestations et pièces nécessaires à leur mise en place y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : </p>,.....€ HT
17.2	Fourniture et pose potelets ht 1,00 m	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La pose de potelets cylindrique, en acier, d'une hauteur de 1,00m hors ancrage au sol de chez SERI ou similaire le chargement sur engins de transport, le transport et la mise en place d'équipements de mobilier urbain, les terrassements et les scellement dans des massifs béton, les prestations et pièces nécessaires à leur mise en place y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : </p>,.....€ HT
17.3	Fourniture et pose potelets ht 1,00 m amovible	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et pose de potelets amovibles cylindriques, en acier, d'une hauteur de 1,00m hors ancrage au sol de chez SERI ou similaire le chargement sur engins de transport, le transport et la mise en place d'équipements de mobilier urbain, les terrassements et les scellement dans des massifs béton, les prestations et pièces nécessaires à leur mise en place y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : </p>,.....€ HT

COMMUNE DE SAINT MARD
Aménagement de voirie, trottoirs et parking
PLACE DE L'ÉCOLE
 B.P.U

17.4	Fourniture et pose de barrières type "Croix de Saint-André"	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose de barrières type "Croix de Saint-André" largeur 1,50m, l'implantation, le piquetage, la recherche de réseaux souterrains La fouille en terrain de toute nature, la fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage béton, la fourniture et mise en place des barrières y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : </p>	<p>.....,.....€ HT</p>
18	ESPACES VERTS	
18.1	Reprise de terre végétale, mise en œuvre de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts y compris préparation et engazonnement	
	<p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale pour reprise de terre végétal, mise en œuvre sur l'ensemble des espaces verts y compris préparation et engazonnement, et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE : </p>	<p>.....,.....€ HT</p>

A....., le
 l'entrepreneur
(cachet et signature)