

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

D.Q.E

Prix	Désignation	U.M	Q	P.U. H.T.	Montant HT
1	INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER				
1.1	Installation de chantier "marquage-piquetage" et "tracé au sol"	Ft	1,00		
1.2	Installation de signalisation temporaire de chantier	Jrs	60,00		
	Sous total H.T.				
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.2	Dépose de végétaux, arbustes existants	Ft	1,00		
2.7	Dépose de bordures et/ou caniveaux existants	MI	720,00		
2.8	Dépose et repose d'ouvrage existant mobilier urbain, jardinières, panneaux, bancs, potelets...	Ft	1,00		
2.11	Abattage d'arbre existant y compris dessouchage	U	1,00		
2.14	Sciage d'enrobés ou béton existant	MI	760,00		
2.15	Démolition de pavés existants	M2	150,00		
2.16	Démolition de béton existant	Ft	1,00		
2.19	Rabotage et décroulage de couche de roulement (épaisseur variable)	M2	950,00		
2.23	Décroulage d'enrobé existant sur cheminements	M2	700,00		
	Sous total H.T.				
3	TRANCHEE RESEAUX (Eclairage public / Bornes foraines / AEP)				
3.1	Ouverture de tranchée 1 réseau (éclairage public) y compris démolition de chaussée et réfections	MI	10,00		
3.2	Ouverture de tranchée 1 réseau (bornes foraines) y compris démolition de chaussée et réfection	MI	140,00		
3.3	Ouverture de tranchée 1 réseau (AEP) y compris démolition de chaussée et réfections	MI	35,00		
	Sous total H.T.				
6	ECLAIRAGE PUBLIC (déplacement) et BORNES FORAINES (création hors marché)				
6.1	Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 75 (éclairage)	MI	20,00		
6.2	Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 90 (bornes foraines)	MI	140,00		
6.4	Fourniture et pose de câble de cuivre nu 25 ²	MI	160,00		
	Sous total H.T.				
7	RESEAU AEP				
7.1	Fourniture et pose de tuyau PEHD PN16 à bande bleue				
7.1.4	PE Dn 40	MI	35,00		
7.5	Fourniture et pose de té standard à brides				
7.5.4	Fourniture et pose de té standard Dn 100-40	Ft	1,00		
7.14	Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable double	U	2,00		
7.15	Création de regard et raccordement sur canalisation existante	Ft	1,00		
	Sous total H.T.				
8	ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES / EAUX USEES				
8.4	Fourniture et pose de canalisation BETON				
8.4.1	Canalisation BA ø 300 y compris tranchée et réfection	MI	15,00		
8.4.2	Canalisation BA ø 300 y compris tranchée sous chaussée et réfection	MI	25,00		
8.6	Fourniture et pose de regard, tampon et grille				
8.6.6	F et pose de regard béton 50 x 50 avec grille fonte 250 Kn	U	2,00		
8.6.9	F et pose de regard béton avec bouche avaloir profil T "maxi sélecta"	U	5,00		
8.6.10	F et pose de regard de visite ø 1000 mm sur grille existante	U	5,00		
8.6.13	F et pose de caniveau grille fonte 250 Kn largeur 200 mm y compris dépose de caniveau existant et raccordement	MI	8,00		
8.7	Piquage et raccordement				
8.7.2	Piquage de tuyau 300 < ø < 500 sur ouvrage existant	U	5,00		
	Sous total H.T.				
9	TERRASSEMENTS				
9.3	Terrassement pour fondation de parking et voirie (ép.:0,58m) sous espace verts et trottoirs	M3	230,00		
9.4	Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,45m) sous espace verts	M3	90,00		
9.5	Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,20m)	M3	60,00		
9.7	Terrassement pour création d'espaces verts (ép.:0,50m)	M3	50,00		
	Sous total H.T.				
10	PARKING & VOIRIE				
10.1	Géotextile	M2	400,00		
10.3	F et mise en œuvre de GB 0/14 Cl3 (ép: 0,08 m)	T	250,00		
10.8	F et mise en œuvre de BBSG 0/10 Cl3 (ép:0,05 m)	T	160,00		
10.12	F et mise en œuvre de cailloux 20/40 (ép:0,25m)	M3	100,00		
10.14	F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép:0,20m)	M3	80,00		
	Sous total H.T.				

COMMUNE DE SAINT MARD

Aménagement de voirie, trottoirs et parking

PLACE DE L'ÉCOLE

D.Q.E

11	TROTTOIRS - LIAISON DOUCE				
11.1	Géotextile	M2	200,00		
11.3	F et mise en œuvre de cailloux 20x40 (ép:0,25m) sous espaces verts	M3	50,00		
11.4	F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép.:0,15m)	M3	90,00		
11.11	F et pose de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	M2	120,00		
11.14	BB 0/6 (ép:0,04m) liant clair ocre sur liaison douce	T	60,00		
			Sous total H.T.		
12	BORDURES - ILOTS - OUVRAGES DIVERS				
12.2	Bordures T2	MI	340,00		
12.3	Bordures A2	MI	30,00		
12.6	Bordurette P1	MI	200,00		
12.11	Fourniture et mise en œuvre de béton pour petit ouvrage	M3	1,00		
12.13	F et pose de lanières 2 rangs de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	MI	50,00		
12.14	F et pose de lanières 1 rangs de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier	MI	130,00		
			Sous total H.T.		
13	MISES A NIVEAUX				
13.1	Mise à niveau de l'ensemble des ouvrages divers, tampon, regard, grille, cadre sous voirie, trottoir ou espaces verts	Ft	1,00		
			Sous total H.T.		
14	SIGNALISATION HORIZONTALE				
14.6	Réalisation de résine méthacrylique gravillonnée	M2	140,00		
14.9	Fourniture et pose de dalle podotactile	M2	15,00		
14.11	Réalisation de marquage au sol, ligne continue, zébra, cédez-le-passage, bande stop, flèches directionnelles, ect	Ft	1,00		
			Sous total H.T.		
15	SIGNALISATION DE POLICE				
15.2	F et pose de panneau de type AB				
15.2.5	<i>AB4 gamme petite Cl2</i>	U	2,00		
15.3	F et pose de panneau de type B				
15.3.2	<i>B1 gamme petite Cl2</i>	U	5,00		
15.3.3	<i>B2a gamme petite Cl2</i>	U	1,00		
15.3.4	<i>B2b gamme petite Cl2</i>	U	2,00		
15.3.15	<i>B6d gamme petite Cl2</i>	U	2,00		
15.4	F et pose de panneau de type C				
15.4.1	<i>C1a gamme petite Cl2</i>	U	3,00		
15.5.1	<i>M gamme normale Cl2</i>	U	3,00		
			Sous total H.T.		
17	MOBILIER URBAIN				
17.1	Fourniture et pose potelets ht 1,20 m tête blanche	U	18,00		
17.2	Fourniture et pose potelets ht 1,00 m	U	19,00		
17.3	Fourniture et pose potelets ht 1,00 m amovible	U	5,00		
17.4	Fourniture et pose de barrières type "croix de saint-André"	U	13,00		
			Sous total H.T.		
18	ESPACES VERTS				
18.1	Reprise de terre végétale, mise en œuvre de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts y compris préparation et engazonnement	M2	380,00		
			Sous total H.T.		

A....., le

l'entrepreneur
(cachet et signature)

TOTAL H.T.	-	€
T.V.A. 20,00%	-	€
TOTAL T.T.C.	-	€